

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ...ต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน กปร.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....35,356,600.-.....บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย...
  - 4.1 งานต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝั่งซ้าย
  - 4.2 งานต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝั่งขวา
  - 4.3 งานจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝั่งซ้าย
  - 4.4 งานจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฝั่งขวา
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...17 สิงหาคม 2566.....เป็นเงิน... 34,954,000.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคางาน (แบบ ปร.6).....
  - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5(ก) และแบบ ปร.5(ข)).....
  - 6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4(ก), แบบ ปร.4(ข) และแบบ ปร.4(พ)).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร.....	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 <i>Dr. R.</i>
7.2 นายเพิ่มพูน มาลีหอม.....	สถาปนิกปฏิบัติการ <i>สมิ</i>
7.3 นายชาญณรงค์ แจ่มอึ้ง.....	นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน <i>สมิ ม.</i>
7.4 นายพงศภัค มูลศาสตร์สาทร.....	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน <i>สมิ</i>
7.5 นายมานอนชัย ศรีสุรินทร์.....	พนักงานวิศวกร <i>สมิ</i>
7.6 นางสาวจิตาภา ศรีเลิศ.....	พนักงานวิศวกร <i>สมิ</i>
7.7 ว่าที่ร้อยตรีณัฐกุล ปานน้อม.....	วิศวกรโยธา <i>สมิ</i>
7.8 นางสาวพัชรี เชื้อนแปด.....	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ <i>สมิ</i>
7.9 นางสาวพันนิดา แดงสนิท.....	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ <i>สมิ</i>
7.10 นายอนันตชัย นุหงา.....	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ <i>สมิ</i>
7.11 นางสาวรัชดาพร ศาลากิจ.....	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ <i>สมิ</i>

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
1	ประเภทงานปรับปรุงอาคาร เป็นเงินประมาณ	27,272,000	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์ เป็นเงินประมาณ	6,524,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	1,158,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	34,954,000	
	(ตัวอักษร) (สามสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน )		



(นายอภิศักดิ์ สรวีสุต)



(นายเพิ่มพูน มาลีหอม)



(นายพงศภัค มุลศาสตร์สาทร)



(นางสาวจิตาภา ศรีเลิศ)




(นางสาวพัชรี เชื้อนแปด)



(นายอนันตชัย บุหงา)



(นายชาญณรงค์ แจ่มอึ้ง)



(นายมานอชชัย ศรีสุรินทร์)



(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ปานนิม)



(นางสาวพนณิตา แดงสนิท)



(นางสาวรัชดาพร ศาลากิจ)



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ชั้นเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน	1.00	งาน					15,657.200	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน					11,611,885.640	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน					5,859,749.720	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน					1,587,053.000	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน					1,963,327.000	
6	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน					936,701.620	
7	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	งาน					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							21,974,374.180	

Dr. 2 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*







ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041, AR65036, EE 66022, M66014, SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารปีกขวา								
	งานเสาเข็มเจาะ Dia. 0.60 ม.ยาว 23.00 ม. (เจาะแห้ง)	32.00	ต้น	54,200.000	1,734,400.000	-	-	1,734,400.000	
	งานขุดดินและถมกลับ	235.44	ลบ.ม.	-	-	112.000	26,369.280	26,369.280	
	งานทรายราดน้ำอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	508.330	5,083.300	104.000	1,040.000	6,123.300	
	งานคอนกรีตหยาบ	8.66	ลบ.ม.	2,410.000	20,870.600	426.000	3,689.160	24,559.760	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 300 ksc.(ทรงกระบอก)	337.00	ลบ.ม.	2,529.800	852,542.600	579.000	195,123.000	1,047,665.600	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,091.00	ตร.ม.	-	-	139.000	290,649.000	290,649.000	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,255.00	ตร.ม.	385.000	483,175.000	-	-	483,175.000	
	- โครงสร้างแบบหล่อคอนกรีต	627.00	ลบ.ฟ.	256.000	160,512.000	-	-	160,512.000	
	- ไม้ค้ำยัน	2,091.00	ต้น	28.000	58,548.000	-	-	58,548.000	
	- ตะปู	522.75	กก.	27.350	14,297.210	-	-	14,297.210	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 24 dia. 6 มม.	-	กก.	22.700	-	4.400	-	-	
	- เหล็ก RB 24 dia. 9 มม.	14,641.99	กก.	21.850	319,927.480	4.400	64,424.750	384,352.230	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,449.14	กก.	21.600	31,301.420	3.600	5,216.900	36,518.320	
	- เหล็ก SD 40 dia. 16 มม.	6,366.29	กก.	21.250	135,283.660	3.600	22,918.640	158,202.300	

*(Handwritten signatures and initials)*



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD 40 dia. 20 มม.	401.92	กก.	21.250	8,540.800	3.100	1,245.950	9,786.750	
	- เหล็ก SD 40 dia. 25 มม.	27,105.16	กก.	21.250	575,984.650	3.100	84,025.990	660,010.640	
	- เหล็ก SD 40 dia. 28 มม.	6,371.01	กก.	21.250	135,383.960	3.100	19,750.130	155,134.090	
	งานลวดผูกเหล็ก	1,690.00	กก.	28.420	48,029.800	-	-	48,029.800	
	HOLLOW CORE ทหนา 0.15 ม.(รับ นน. < 500 กก./ตรม.)	345.00	ตร.ม.	280.000	96,600.000	25.000	8,625.000	105,225.000	
	งานเสริมเหล็ก WIRE MESH Ø4 มม.@0.15 ม.#	345.00	ตร.ม.	73.000	25,185.000	5.000	1,725.000	26,910.000	
	งานคอนกรีตเทพทับหน้า ทหนา 5 ซม.	345.00	ตร.ม.	116.780	40,289.100	64.000	22,080.000	62,369.100	
	งานโครงสร้างเหล็กบุพรรณ								
	- เหล็ก [ 150 x75 x25 x3.2 มม.	1,603.60	กก.	31.210	50,048.350	12.000	19,243.200	69,291.550	
	- เหล็ก [ 100 x50 x20 x3.2 มม.	1,561.02	กก.	31.210	48,719.430	12.000	18,732.240	67,451.670	
	งานทาสีกันสนิม	241.12	ตร.ม.	91.970	22,175.760	73.000	17,601.730	39,777.490	
	<b>รวมงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารปีกขวา</b>							<b>5,669,358.090</b>	
	<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>							<b>11,611,885.640</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานสถาปัตยกรรมอาคารปีกซ้าย								
	งานหลังคา								
	- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม่มีส่วนผสมใยหิน (กระเบื้องว่าง)	189.00	ตร.ม.	588.830	111,288.870	85.000	16,065.000	127,353.870	
	- แผ่นเริ่ม	52.00	ม.	88.510	4,602.520	80.000	4,160.000	8,762.520	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	ม.	65.000	260.000	-	-	260.000	
	- ครอบสันตะเข้	39.42	ม.	70.000	2,759.400	100.000	3,942.000	6,701.400	
	- ครอบสี่ทาง	1.00	ชุด	70.000	70.000	-	-	70.000	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ หน้ากว้าง 6"หนา 16 มม. ลมมม 1 ด้าน	52.00	ม.	51.000	2,652.000	73.000	3,796.000	6,448.000	
	- ฝ้าเชิงชายไม้สังเคราะห์ หน้ากว้าง 6"หนา 16 มม. ลมมม 1 ด้าน	52.00	ม.	51.000	2,652.000	73.000	3,796.000	6,448.000	
	- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง(Drytech system) ตะเข้สัน	39.42	ม.	600.000	23,652.000	-	-	23,652.000	
	- แปกระเบื้องคอนกรีตเหล็กชุบถลิวไนซ์ หนา 0.7 มม.	189.00	ม.	397.000	75,033.000	25.000	4,725.000	79,758.000	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทากายนอก	15.60	ตร.ม.	89.900	1,402.440	34.000	530.400	1,932.840	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 9 มม.	318.70	ตร.ม.	239.850	76,440.190	75.000	23,902.500	100,342.690	
	ชนิดขอบลาด โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.								
	- ฝ้าเพดานระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 4" ปิดขอบไม่มีขอบหน้ากว้าง	26.00	ตร.ม.	599.620	15,590.120	112.000	2,912.000	18,502.120	
	7.5 ซม.หนา 12 มม. ผิวเรียบลมมม 1 ด้าน								

*(Handwritten signatures and notes)*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.	73.84	ตร.ม.	321.050	23,706.330	75.000	5,538.000	29,244.330	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น ขนาด 1.20x 2.40 ม. หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	148.22	ตร.ม.	331.850	49,186.800	75.000	11,116.500	60,303.300	
	- บัวเพดานโพลียูรีเทน <u>งานผนัง</u>	52.00	ม.	830.000	43,160.000	45.000	2,340.000	45,500.000	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	333.93	ตร.ม	226.540	75,648.500	56.000	18,700.080	94,348.580	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	8.90	ตร.ม	273.250	2,431.920	176.000	1,566.400	3,998.320	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ครึ่งแผ่น )	200.35	เมตร	241.190	48,322.410	64.000	12,822.400	61,144.810	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (เต็มแผ่น )	47.90	เมตร	382.690	18,330.850	81.000	3,879.900	22,210.750	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ภายนอก	291.57	ตร.ม	32.130	9,368.140	95.000	27,699.150	37,067.290	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ภายใน	248.56	ตร.ม	32.130	7,986.230	87.000	21,624.720	29,610.950	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ภายนอก	8.90	ตร.ม	60.860	541.650	95.000	845.500	1,387.150	
	- ผนังฉาบโครงสร้าง	105.16	ตร.ม	60.860	6,400.030	115.000	12,093.400	18,493.430	
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 210x100mm. หนา13มม.	19.48	ตร.ม	1,311.870	25,555.220	183.000	3,564.840	29,120.060	
	- ผนังmetal sheetกรุฉนวนลดเสียง	74.32	ตร.ม	1,871.950	139,123.320	-	-	139,123.320	
	- อลูมิเนียมสีดำ ขนาด 25x75mm. @0.9mm.	25.68	ตร.ม	3,500.000	89,880.000	-	-	89,880.000	
	- หัวบัวหัวเสา (กันน้ำข้าง)	88.34	ตร.ม.	853.750	75,420.270	-	-	75,420.270	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา 0.82ม.หนา0.1ม.	59.20	เมตร	2,343.230	138,719.210	702.970	41,615.820	180,335.030	

*[Handwritten signatures and notes in Thai script]*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- บัวปูนปั้นหัวเสา 0.77ม.หนา0.1ม.	41.00	เมตร	1,016.770	41,687.570	305.030	12,506.230	54,193.800	
	- บัวปูนปั้นเสา P1	43.30	เมตร	916.350	39,677.950	274.910	11,903.600	51,581.550	
	- บัวปูนปั้นเสา P2+P3 , P4+P5	52.00	เมตร	1,624.850	84,492.200	487.460	25,347.920	109,840.120	
	- หัวบัวฐานเสา 0.45 ม.	4.00	ชิ้น	166.500	666.000	49.950	199.800	865.800	
	- บัวปูนปั้นฐานเสา ขนาด 0.2ม.	42.56	เมตร	200.000	8,512.000	100.000	4,256.000	12,768.000	
	- ชุ้มบัวโค้ง A	2.00	ชุด	2,631.340	5,262.680	789.400	1,578.800	6,841.480	
	- ชุ้มบัวโค้ง B	1.00	ชุด	5,849.340	5,849.340	1,754.800	1,754.800	7,604.140	
	- บัวปูนปั้น ขนาด 0.20 ม.	24.10	เมตร	200.000	4,820.000	100.000	2,410.000	7,230.000	
	- หัวบัวชุ้ม	4.00	ชุด	600.780	2,403.120	180.230	720.920	3,124.040	
	- บัวปูนปั้นโค้ง ขนาด 0.20 ม.	31.71	เมตร	200.000	6,342.000	100.000	3,171.000	9,513.000	
	- บัวปูนปั้นหัวชุ้มบัวโค้ง(บัว ค.)	19.00	ชิ้น	245.150	4,657.850	73.550	1,397.450	6,055.300	
	- บัวปูนปั้นผนัง (บัว ก.)	31.65	เมตร	311.970	9,873.850	100.000	3,165.000	13,038.850	
	- บัวปูนปั้นผนังโค้งระเบียง (บัว จ.)	114.60	เมตร	238.800	27,366.480	80.000	9,168.000	36,534.480	
	- บัวปูนปั้นทาสีขาว-หน้าต่าง ขนาด 5 ซม.	90.02	เมตร	50.000	4,501.000	15.000	1,350.300	5,851.300	
	- ราวกันตก	21.60	เมตร	1,560.760	33,712.410	468.230	10,113.760	43,826.170	
	- บัวปูนปั้น (บัว ข.)	32.28	เมตร	513.850	16,587.070	100.000	3,228.000	19,815.070	
	- บัวปูนปั้นผนัง0.3ม.หนา0.1ม. (บัว ฉ.)	33.36	เมตร	322.080	10,744.580	96.620	3,223.240	13,967.820	
	- บัวปูนปั้นผนัง0.45ม.หนา0.1ม. (บัว ค.)	32.00	ชิ้น	139.060	4,449.920	41.720	1,335.040	5,784.960	

*(Handwritten signatures and notes in Thai script)*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางเขิน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์เขินเดิม)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- บัวปูนปั้นผนัง (บัว ง.)	18.00	เมตร	25.000	450.000	7.500	135.000	585.000	
	- ปูนทรายปิดplate	41.00	เมตร	382.690	15,690.290	81.000	3,321.000	19,011.290	
	- Flashing ป้องกันน้ำไหลย้อน	13.40	เมตร	310.000	4,154.000	50.000	670.000	4,824.000	
	- ผนังกรุแผ่น Smart board ทน 0.8 ซม. งานพื้น	5.70	ตร.ม	321.050	1,829.980	-	-	1,829.980	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 4 ซม.)	318.70	ตร.ม.	127.090	40,503.580	64.000	20,396.800	60,900.380	
	- พื้น ค.ส.ล.ขัดมันปูกระเบื้องยางลายไม้ (1N)	291.38	ตร.ม.	351.250	102,347.220	100.000	29,138.000	131,485.220	
	- บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	120.48	เมตร	25.000	3,012.000	30.000	3,614.400	6,626.400	
	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวหินขัดสีขาวครีม ฝังเส้นอลูมิเนียม 6 มม. (2N)	27.32	ตร.ม.	382.060	10,437.870	207.000	5,655.240	16,093.110	
	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวคอนกรีตขัดมัน ติเส้นเซารองกันแตก 1 ซม. ผสมนํายากันซึม (3N)	271.68	ตร.ม.	137.800	37,437.500	87.000	23,636.160	61,073.660	
	- แผ่นยางกันซึม NOVATER ความหนา 3 มม. ประตู - หน้าต่าง	245.68	ตร.ม.	320.000	78,617.600	-	-	78,617.600	
	ประตู								
	- 1N	4.00	ชุด	30,240.000	120,960.000	-	-	120,960.000	
	หน้าต่าง								
	- 1N	14.00	ชุด	24,973.000	349,622.000	-	-	349,622.000	
	- 2N	7.00	ชุด	21,546.000	150,822.000	-	-	150,822.000	

*(Handwritten signatures and stamps)*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ธานี)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทากายนอก	1,052.00	ตร.ม.	89.900	94,574.800	34.000	35,768.000	130,342.800	
	- สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทากายใน	249.00	ตร.ม.	79.100	19,695.900	30.000	7,470.000	27,165.900	
	- สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทฝ้าภายใน	440.00	ตร.ม.	69.100	30,404.000	30.000	13,200.000	43,604.000	
	- สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทาฝ้าภายนอก	154.00	ตร.ม.	69.100	10,641.400	34.000	5,236.000	15,877.400	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรมอาคารปีกซ้าย</b>							<b>2,925,295.650</b>	
3.2	<b>งานสถาปัตยกรรมอาคารปีกขวา</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
	- หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม่มีส่วนผสมโยหิน (กระเบื้องแก้ว)	189.00	ตร.ม.	588.830	111,288.870	85.000	16,065.000	127,353.870	
	- แผ่นเริ่ม	52.00	ม.	88.510	4,602.520	80.000	4,160.000	8,762.520	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	ม.	65.000	260.000	-	-	260.000	
	- ครอบสันตะเข้	39.42	ม.	70.000	2,759.400	100.000	3,942.000	6,701.400	
	- ครอบสี่ทาง	1.00	ชุด	70.000	70.000	-	-	70.000	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา กว้าง 6"หนา 16 มม. ลมมม 1 ด้าน	52.00	ม.	51.000	2,652.000	73.000	3,796.000	6,448.000	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา กว้าง 6"หนา 16 มม. ลมมม 1 ด้าน	52.00	ม.	51.000	2,652.000	73.000	3,796.000	6,448.000	
	- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง(Drytech system) ตะเข้สัน	39.42	ม.	600.000	23,652.000	-	-	23,652.000	
	- แปกระเบื้องคอนกรีตเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.7 มม.	189.00	ม.	397.000	75,033.000	25.000	4,725.000	79,758.000	
	- งานทาสีนํ้าอะคริลิก ชนิดทากายนอก	15.60	ตร.ม.	89.900	1,402.440	34.000	530.400	1,932.840	

*(Handwritten signatures and notes in blue ink)*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทน 9 มม. ชนิดขอบลาด โค้งคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	318.70	ตร.ม.	239.850	76,440.190	75.000	23,902.500	100,342.690	
	- ฝ้าเพดานระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 4" ปิดขอบไม้มอดERN กว้าง 7.5 ซม.หนา 12 มม. ผิวเรียบลุ่ม 1 ด้าน	26.00	ตร.ม.	599.620	15,590.120	112.000	2,912.000	18,502.120	
	- ฝ้าเพดานสกร์ทบอร์ด หนา 8 มม.	73.84	ตร.ม.	321.050	23,706.330	75.000	5,538.000	29,244.330	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น ขนาด 1.20x 2.40 ม. ทน 9 มม. โค้งคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	148.22	ตร.ม.	331.850	49,186.800	75.000	11,116.500	60,303.300	
	- บัวเพดานโพลียูรีเทน	52.00	ม.	830.000	43,160.000	45.000	2,340.000	45,500.000	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	333.93	ตร.ม	226.540	75,648.500	56.000	18,700.080	94,348.580	
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	8.90	ตร.ม	273.250	2,431.920	176.000	1,566.400	3,998.320	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ครึ่งแผ่น )	200.35	เมตร	241.190	48,322.410	64.000	12,822.400	61,144.810	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (เต็มแผ่น )	47.90	เมตร	382.690	18,330.850	81.000	3,879.900	22,210.750	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ภายนอก	291.57	ตร.ม	32.130	9,368.140	95.000	27,699.150	37,067.290	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ภายใน	248.56	ตร.ม	32.130	7,986.230	87.000	21,624.720	29,610.950	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมอญ ภายนอก	8.90	ตร.ม	60.860	541.650	95.000	845.500	1,387.150	
	- ผนังฉาบโครงสร้าง	105.16	ตร.ม	60.860	6,400.030	115.000	12,093.400	18,493.430	

*(Handwritten signatures and notes in blue ink)*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางซื่อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ธานีเดิม)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ




ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

แบบ ป.ร.4 (ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 210x100mm. ทน13มม.	25.98	ตร.ม	1,311.870	34,082.380	183.000	4,754.340	38,836.720	
	- ผนัง metal sheetกรุฉนวนลดเสียง	74.32	ตร.ม	1,871.950	139,123.320	-	-	139,123.320	
	- อดูมิเนียมสีดำ ขนาด 25x75mm. @0.9mm.	25.68	ตร.ม	3,500.000	89,880.000	-	-	89,880.000	
	- หัวบัวหัวเสา (กันน้ำข้าง)	88.34	ตร.ม	853.750	75,420.270	-	-	75,420.270	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา 0.82ม.หนา0.1ม.	59.20	เมตร	2,343.230	138,719.210	702.970	41,615.820	180,335.030	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา 0.77ม.หนา0.1ม.	41.00	เมตร	1,016.770	41,687.570	305.030	12,506.230	54,193.800	
	- บัวปูนปั้นเสา P1	43.30	เมตร	916.350	39,677.950	274.910	11,903.600	51,581.550	
	- บัวปูนปั้นเสา P2+P3 , P4+P5	52.00	เมตร	1,624.850	84,492.200	487.460	25,347.920	109,840.120	
	- หัวบัวฐานเสา 0.45 ม.	4.00	ชิ้น	166.500	666.000	49.950	199.800	865.800	
	- บัวปูนปั้นฐานเสา ขนาด 0.2ม.	42.56	เมตร	200.000	8,512.000	100.000	4,256.000	12,768.000	
	- ชุ่มบัวโค้ง A	2.00	ชุด	2,631.340	5,262.680	789.400	1,578.800	6,841.480	
	- ชุ่มบัวโค้ง B	2.00	ชุด	5,849.340	11,698.680	1,754.800	3,509.600	15,208.280	
	- หัวบัวชุ่ม	4.00	ชุด	600.780	2,403.120	180.230	720.920	3,124.040	
	- บัวปูนปั้นโค้ง ขนาด 0.20 ม.	39.32	เมตร	200.000	7,864.000	100.000	3,932.000	11,796.000	
	- บัวปูนปั้นหัวชุ่มบัวโค้ง(บัว ค.)	19.00	ชิ้น	245.150	4,657.850	73.550	1,397.450	6,055.300	
	- บัวปูนปั้นผนัง (บัว ก.)	31.65	เมตร	311.970	9,873.850	100.000	3,165.000	13,038.850	
	- บัวปูนปั้นผนังโค้งระเบียง (บัว จ.)	114.60	เมตร	238.800	27,366.480	80.000	9,168.000	36,534.480	
	- บัวปูนปั้นทาสีขาว-หน้าต่าง ขนาด 5 ซม.	90.02	เมตร	50.000	4,501.000	15.000	1,350.300	5,851.300	

     
 อนุมัติ/ผ.จ. ผ่องแผ้ว กษัตริย์กุล   
 หน้า 13 จาก 40



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	ราวกันตก	21.60	เมตร	1,560.760	33,712.410	468.230	10,113.760	43,826.170	
-	บัวปูนปั้น (บัว ข.)	32.28	เมตร	513.850	16,587.070	100.000	3,228.000	19,815.070	
-	บัวปูนปั้นผนัง0.3ม.หนา0.1ม. (บัว ฉ.)	33.36	เมตร	322.080	10,744.580	96.620	3,223.240	13,967.820	
-	บัวปูนปั้นผนัง0.45ม.หนา0.1ม. (บัว จ.)	32.00	ชิ้น	139.060	4,449.920	41.720	1,335.040	5,784.960	
-	บัวปูนปั้นผนัง (บัว ง.)	18.00	เมตร	25.000	450.000	7.500	135.000	585.000	
-	ปูนทรายปิดplate	41.00	เมตร	382.690	15,690.290	81.000	3,321.000	19,011.290	
-	Flashing ป้องกันน้ำไหลย้อน	13.40	เมตร	310.000	4,154.000	50.000	670.000	4,824.000	
-	ผนังกรุแผ่น Smart board หนา 0.8 ซม.	5.70	ตร.ม	321.050	1,829.980	-	-	1,829.980	
<b>งานพื้น</b>									
-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 4 ซม.)	318.70	ตร.ม.	127.090	40,503.580	64.000	20,396.800	60,900.380	
-	พื้น ค.ส.ล.ขัดมันปูกระเบื้องยางลายไม้ (1N)	291.38	ตร.ม.	351.250	102,347.220	100.000	29,138.000	131,485.220	
-	บัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	120.48	เมตร	25.000	3,012.000	30.000	3,614.400	6,626.400	
-	พื้น ค.ส.ล.ทำผิวหินขัดสีชาวลีทิม ฝังเส้นอลูมิเนียม 6 มม. (2N)	27.32	ตร.ม.	382.060	10,437.870	207.000	5,655.240	16,093.110	
-	พื้น ค.ส.ล.ทำผิวคอนกรีตขัดมัน สีเส้นเขาร่องกันแตก 1 ซม.	271.68	ตร.ม.	137.800	37,437.500	87.000	23,636.160	61,073.660	
<b>ผสมน้ำยากันซึม (3N)</b>									
-	แผ่นยางกันซึม NOVATER ความหนา 3 มม.	245.68	ตร.ม.	320.000	78,617.600	-	-	78,617.600	

*[Handwritten signatures and initials]*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประตู - ไม้ต่าง	4.00	ชุด	30,240.000	120,960.000	-	-	120,960.000	
	ประตู								
	- 1N								
	หน้าต่าง	14.00	ชุด	24,973.000	349,622.000	-	-	349,622.000	
	- 1N								
	- 2N	7.00	ชุด	21,546.000	150,822.000	-	-	150,822.000	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	1,026.00	ตร.ม.	89.900	92,237.400	34.000	34,884.000	127,121.400	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดทภายใน	249.00	ตร.ม.	79.100	19,695.900	30.000	7,470.000	27,165.900	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดทฝ้าภายใน	440.04	ตร.ม.	69.100	30,406.760	30.000	13,201.200	43,607.960	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดทฝ้าภายนอก	154.02	ตร.ม.	69.100	10,642.780	34.000	5,236.680	15,879.460	
	รวมงานสถาปัตยกรรมอาคารปีกขวา							2,934,454.070	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							5,859,749.720	

*[Handwritten signatures and notes in Thai script]*



ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ชั้นเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
4.1.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์							133,989.000	
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ							245,477.000	
4.1.3	สายไฟฟ้า							190,835.000	
4.1.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							343,520.000	
4.1.5	สวิตซ์ และเต้ารับ							35,104.000	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าอาคาร							948,925.000	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

ประมาณราคาต่อเครื่อง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP2A								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,480.000	15,480.000	1,200.000	1,200.000	16,680.000	
	- MINIATURE CB. 40AT 3P IC ≥ 6 kA	2.00	Set	2,430.000	4,860.000	108.000	216.000	5,076.000	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	13.00	Set	3,780.000	49,140.000	36.000	468.000	49,608.000	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	14.00	Set	189.000	2,646.000	36.000	504.000	3,150.000	
	LP2B								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,480.000	15,480.000	1,200.000	1,200.000	16,680.000	
	- MINIATURE CB. 40AT 3P IC ≥ 6 kA	2.00	Set	2,430.000	4,860.000	108.000	216.000	5,076.000	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	9.00	Set	3,780.000	34,020.000	36.000	324.000	34,344.000	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	15.00	Set	189.000	2,835.000	36.000	540.000	3,375.000	
	<b>รวมงานข้อ 4.1.1</b>				<b>129,321.000</b>		<b>4,668.000</b>	<b>133,989.000</b>	
4.1.2	ท่อร้อยสายไฟ								
	- IMC 2 1/2" (65 mm.)	78.00	m	571.000	44,538.000	55.000	4,290.000	48,828.000	
	- IMC 1/2" (15 mm.)	1,194.00	m	65.000	77,610.000	26.000	31,044.000	108,654.000	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	921.00	m	31.000	28,551.000	22.000	20,262.000	48,813.000	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	30,140.000	30,140.000	9,042.000	9,042.000	39,182.000	
	<b>รวมงานข้อ 4.1.2</b>				<b>180,839.000</b>		<b>64,638.000</b>	<b>245,477.000</b>	

*[Handwritten signatures and notes in Thai script]*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)








แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1.3	สายไฟฟ้า	- IEC01 50 SQ.MM.	326.00	m	171.000	55,746.000	40.000	13,040.000	68,786.000	
		- IEC01 10 SQ.MM.	81.00	m	36.000	2,916.000	16.000	1,296.000	4,212.000	
		- IEC01 2.5 SQ.MM.	6,871.00	m	8.000	54,968.000	7.000	48,097.000	103,065.000	
		- ACCESSORIES	1.00	Lot	11,363.000	11,363.000	3,409.000	3,409.000	14,772.000	
รวมงานข้อ 4.1.3					124,993.000		65,842.000	190,835.000		
4.1.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	- โคมฝังฝ้าชุดเบ็ดเสร็จแบบแผ่นบาง (LED PANEL) แสงคูลไวท์ (cool white) ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์ โดยชุด Control Gear ชนิดติดตั้งภายในตัวโคม (built-in driver) หรือแยกจากตัวโคม (separate driver)	96.00	Set	2,580.000	247,680.000	135.000	12,960.000	260,640.000	
		ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง								
		- โคมไฟทราโกลด์ (DOWNLIGHT) ชุดเบ็ดเสร็จหลอด LED ชนิดแผ่น	64.00	Set	500.000	32,000.000	115.000	7,360.000	39,360.000	
		บางฝังฝ้า ขนาดประมาณ $\varnothing$ 125 มิลลิเมตร แสงคูลไวท์ (cool white) ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,200 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์ โดยชุด Control Gear ชนิดติดตั้งภายในตัวโคม (built-in driver) หรือแยกจากตัวโคม (separate driver) ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง								
		- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 วัตต์ พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	8.00	Set	2,400.000	19,200.000	200.000	1,600.000	20,800.000	

02 12       

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	- โคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ BATTERY ชนิดแห้งสำหรับไฟฟ้ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้แสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท.	8.00	Set	2,640.000	21,120.000	200.000	1,600.000	22,720.000	
	รวมงานข้อ 4.1.4				320,000.000		23,520.000	343,520.000	
4.1.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยวขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	39.00	Set	60.000	2,340.000	80.000	3,120.000	5,460.000	
	- เต้ารับไฟฟ้เดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อม ขาดินและฝาครอบพลาสติก	8.00	Set	122.000	976.000	90.000	720.000	1,696.000	
	- เต้ารับไฟฟ้คู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อม ขาดินและฝาครอบพลาสติก	102.00	Set	184.000	18,768.000	90.000	9,180.000	27,948.000	
	รวมงานข้อ 4.1.5				22,084.000		13,020.000	35,104.000	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)


แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์								
	แผงกระจายย่อย DR2B ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 12U 0.60 ม. (W) x 0.60 ม. (D)	1.00	ตู้	5,895.000	5,895.000	1,200.000	1,200.000	7,095.000	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,495.000	1,495.000	-	-	1,495.000	
	- แผงเต้ารับขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	ชุด	1,395.000	1,395.000	-	-	1,395.000	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	2.00	ชุด	29,000.000	58,000.000	-	-	58,000.000	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	2.00	ชุด	2,900.000	5,800.000	-	-	5,800.000	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	2.00	ชุด	260.000	520.000	-	-	520.000	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	33.00	เส้น	90.000	2,970.000	-	-	2,970.000	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 kVA ชนิดติดตั้งใน RACK	1.00	เครื่อง	5,320.000	5,320.000	-	-	5,320.000	
	แผงกระจายย่อย DR2A ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 12U 0.60 ม. (W) x 0.60 ม. (D)	1.00	ตู้	5,895.000	5,895.000	1,200.000	1,200.000	7,095.000	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2x4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,495.000	2,990.000	-	-	2,990.000	
	- แผงเต้ารับขนาด 6 ช่อง พร้อมสายยาว 3 เมตร	1.00	ชุด	1,395.000	1,395.000	-	-	1,395.000	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	3.00	ชุด	29,000.000	87,000.000	-	-	87,000.000	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	3.00	ชุด	2,900.000	8,700.000	-	-	8,700.000	
	- แผงจัดสาย (Cable Management)	3.00	ชุด	260.000	780.000	-	-	780.000	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord	50.00	เส้น	90.000	4,500.000	-	-	4,500.000	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 kVA ชนิดติดตั้งใน RACK	1.00	เครื่อง	5,320.000	5,320.000	-	-	5,320.000	


 Prof. Dr. ...  
 หน้าที 21 จาก 40





ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)




แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							1,746,600.000	
5.2	งานต่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							110,310.000	
5.3	พัฒนาระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง							31,520.000	
5.4	งานต่อลมและอุปกรณ์							2,122.000	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							72,775.000	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							1,963,327.000	

Dr 12    

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
	- FCS.-2A/01 To FCS.-2A/04 (38000 BTU/Hr, Cassette Type)	4	ชุด	37,730	150,920	1,000	4,000	154,920	
	- CDU.-2A (153000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1	ชุด	261,730	261,730	20,000	20,000	281,730	
	- FCS.-2B/01 To FCS.-2B/04 (38000 BTU/Hr, Cassette Type)	4	ชุด	37,730	150,920	1,000	4,000	154,920	
	- CDU.-2B (153000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1	ชุด	261,730	261,730	20,000	20,000	281,730	
	- FCS.-3A/01 To FCS.-3A/04 (38000 BTU/Hr, Cassette Type)	4	ชุด	37,730	150,920	1,000	4,000	154,920	
	- CDU.-3A (153000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1	ชุด	261,730	261,730	20,000	20,000	281,730	
	- FCS.-3B/01 To FCS.-3B/04 (38000 BTU/Hr, Cassette Type)	4	ชุด	37,730	150,920	1,000	4,000	154,920	
	- CDU.-3B (153000 BTU/Hr, Condensing Unit)	1	ชุด	261,730	261,730	20,000	20,000	281,730	
	<b>รวมงานข้อ 5.1</b>							<b>1,746,600.000</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ธานีเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	งานก่อสร้างความเย็นของเครื่องปรับอากาศ Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	124.00	เมตร	74.000	9,176.000	30.000	3,720.000	12,896.000	
	- Dia.1/2"	20.00	เมตร	117.000	2,340.000	50.000	1,000.000	3,340.000	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.5/8"	88.00	เมตร	168.000	14,784.000	65.000	5,720.000	20,504.000	
	- Dia.3/4"	36.00	เมตร	207.000	7,452.000	80.000	2,880.000	10,332.000	
	- Dia.1-1/8"	20.00	เมตร	374.000	7,480.000	150.000	3,000.000	10,480.000	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.1"	64.00	เมตร	14.000	896.000	25.000	1,600.000	2,496.000	
	- Dia.1-1/4"	66.00	เมตร	17.000	1,122.000	25.000	1,650.000	2,772.000	
	4) Fitting	1.00	เพชมา	10,810.000	10,810.000	3,240.000	3,240.000	14,050.000	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เพชมา	6,480.000	6,480.000	1,940.000	1,940.000	8,420.000	
	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/8"	124.00	เมตร	27.000	3,348.000	9.000	1,116.000	4,464.000	
	- Dia.1/2"	20.00	เมตร	29.000	580.000	12.000	240.000	820.000	

*[Handwritten signatures and notes in Thai script]*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Thick 3/4"	88.00	เมตร	54.000	4,752.000	16.000	1,408.000	6,160.000	
	- Dia.5/8"	36.00	เมตร	58.000	2,088.000	18.000	648.000	2,736.000	
	- Dia.3/4"	20.00	เมตร	73.000	1,460.000	25.000	500.000	1,960.000	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"	64.00	เมตร	41.000	2,624.000	16.000	1,024.000	3,648.000	
	- Dia.1"	66.00	เมตร	44.000	2,904.000	18.000	1,188.000	4,092.000	
	- Dia.1-1/4"	1.00	เหมา	880.000	880.000	260.000	260.000	1,140.000	
	3) Accessories							110,310.000	
	รวมงานข้อ 5.2								
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (200 CFM @0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	7,230.000	28,920.000	650.000	2,600.000	31,520.000	
	รวมงานข้อ 5.3							31,520.000	


 12/22/2566  
 อนุมัติโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 อนุมัติโดย หน่วยงาน  
 อนุมัติโดย หน่วยงาน



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ธานีเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2) IMC									
- Dia.1"		7.00	เมตร	118.000	826.000	32.000	224.000	1,050.000	
3) Hanger , Support & Accessories		1.00	เหมา	2,340.000	2,340.000	700.000	700.000	3,040.000	
Disconnecting Switch (Out Door)									
- Size 40 A, 3P		4.00	อัน	2,520.000	10,080.000	200.000	800.000	10,880.000	
Fan Switch		4.00	อัน	38.000	152.000	80.000	320.000	472.000	
เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC		4.00	อัน	122.000	488.000	90.000	360.000	848.000	
รวมงานข้อ 5.5								72,775.000	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ธานีเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
6.1	งานรื้อถอน	1.00	งาน					48,465.000	
6.2	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน					888,236.620	
	รวมงานหมวดงานระบบสุขาภิบาล							936,701.620	

*[Handwritten signatures and stamps]*



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	งานรื้อถอน								
6.1.1	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ	12.00	บ่อ	-	-	700.000	8,400.000	8,400.000	รื้อขนไป
6.1.2	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. 0.60 เมตร	59.00	เมตร	-	-	205.000	12,095.000	12,095.000	รื้อขนไป
6.1.3	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	171.00	ตร.ม.	-	-	70.000	11,970.000	11,970.000	รื้อขนไป
6.1.4	งานรื้อถอนท่อระบายน้ำเสีย(เดิม)	1.00	งาน	-	-	2,000.000	2,000.000	2,000.000	รื้อขนไป
6.1.5	งานรื้อถอนถังบำบัด(เดิม)	2.00	ถัง	-	-	5,000.000	10,000.000	10,000.000	รื้อขนไป
6.1.6	งานรื้อถอนถังตกไขมัน(เดิม)	2.00	ถัง	-	-	2,000.000	4,000.000	4,000.000	รื้อขนไป
	รวมงานข้อ 6.1							48,465.000	

*[Handwritten signatures and notes in Thai script]*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	งานระบบสุขาภิบาล								
6.2.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตโครก (ท่อ PVC - 8.5)	1.00	งาน	1,974.240	1,974.240	1,063.230	1,063.230	3,037.470	
6.2.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)	1.00	งาน	3,573.570	3,573.570	1,976.470	1,976.470	5,550.040	
6.2.3	ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC - 8.5)	1.00	งาน	51,072.660	51,072.660	26,181.680	26,181.680	77,254.340	
6.2.4	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ	1.00	งาน	733,325.770	733,325.770	69,069.000	69,069.000	802,394.770	
	รวมงานข้อ 6.2							888,236.620	

*[Signature]*

สมชาย วัฒนศิริ

นางสาว ทัศนีย์

Prof. Dr. อ.วิมลรัตน์

*[Signature]*

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ธานีเดิม)

แบบเลขที่ S66041 , AP65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia. 6"	4.00	เมตร	274.200	1,096.800	200.000	800.000	1,896.800	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	งาน	438.720	438.720	131.616	131.620	570.340	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	329.040	329.040	98.712	98.710	427.750	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	109.680	109.680	32.904	32.900	142.580	
	<b>รวมงานระบบท่อระบายน้ำโสโครก</b>				<b>1,974.240</b>		<b>1,063.230</b>	<b>3,037.470</b>	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ขึ้นเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด Dia. 4" - ขนาด Dia. 6" ข้อต่อ ข้องอต่างๆ ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด Dia. 4" ข้อต่อ ข้องอต่างๆ ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ รวมงานระบบท่อระบายน้ำทิ้ง	4.00 3.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00	เมตร เมตร งาน งาน งาน เมตร งาน งาน งาน	129.190 274.200 535.744 401.808 133.936	516.760 822.600 535.740 401.810 133.940	100.000 200.000 160.723 120.542 40.181	400.000 600.000 160.720 120.540 40.180	916.760 1,422.600 696.460 522.350 174.120	
					3,573.570		1,976.470	5,550.040	








ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ฯ ยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2.3	ระบบท่อระบายน้ำฝน งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด Dia. 4" ข้อต่อ ข้องอต่างๆ ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ RD. - ขนาด Dia. 4" ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส - ขนาด Dia. 4"	163.00 1.00 1.00 1.00 8.00 8.00	เมตร งาน งาน งาน ชุด ชุด	129.900 8,469.480 6,352.110 2,117.370 1,180.000 440.000	21,173.700 8,469.480 6,352.110 2,117.370 9,440.000 3,520.000	100.000 2,540.844 1,905.633 635.211 400.000 200.000	16,300.000 2,540.840 1,905.630 635.210 3,200.000 1,600.000	37,473.700 11,010.320 8,257.740 2,752.580 12,640.000 5,120.000	
	รวมงานระบบท่อระบายน้ำฝน				51,072.660		26,181.680	77,254.340	

*[Handwritten signatures and names]*  
 อภิวัฒน์ วัฒนศิริกุล  
 อภิวัฒน์ วัฒนศิริกุล  
 อภิวัฒน์ วัฒนศิริกุล  
 อภิวัฒน์ วัฒนศิริกุล  
 อภิวัฒน์ วัฒนศิริกุล  
 อภิวัฒน์ วัฒนศิริกุล

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2.4	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 20.0 ลบ.ม. งานโครงสร้างฐานวางถังบำบัด ตั้งตักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาดความจุ ถังละไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia. 0.60 ม. งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 เมตร ฝา ค.ส.ล. งานระบบท่อรับน้ำเสีย (ท่อ HDPE PE80 ชั้น PN6) - ขนาด Dia. 6"	2.00 2.00 2.00 41.00 7.00 7.00	ถึง ฐาน ถึง เมตร บ่อ เมตร	267,390.000 38,617.720 20,070.000 1,007.010 5,096.560 601.000	534,780.000 77,235.440 40,140.000 41,287.410 35,675.920 4,207.000	- 12,136.360 6,021.000 405.840 2,052.120 250.000	24,272.720 12,042.000 16,639.440 14,364.840 1,750.000	534,780.000 101,508.160 52,182.000 57,926.850 50,040.760 5,957.000	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และ ระบบระบายน้ำ				733,325.770		69,069.000	802,394.770	

*(Handwritten signatures and initials)*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ซินเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างฐานวางถังบำบัด								
	ขุดดิน - ถมกลับ	44.06	ลบ.ม.	-	-	112.000	4,934.720	4,934.720	
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	24.00	ต้น	601.000	14,424.000	150.000	3,600.000	18,024.000	
	ทรายหยาบ	1.84	ลบ.ม.	508.330	935.330	104.000	191.360	1,126.690	
	คอนกรีตหยาบ	0.92	ลบ.ม.	2,410.000	2,217.200	327.000	300.840	2,518.040	
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 KSC. พรงกระบอก	3.73	ลบ.ม.	2,420.600	9,028.840	327.000	1,219.710	10,248.550	
	ค่าแรงไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	-	-	139.000	556.000	556.000	
	ไม้แบบ	3.20	ตร.ม.	350.000	1,120.000	-	-	1,120.000	
	ไม้โครง	1.20	ลบ.ฟ.	240.000	288.000	-	-	288.000	
	ตะปู	1.00	กก.	27.350	27.350	-	-	27.350	
	เหล็กเสริมคอนกรีต SD.40 Dia 12 มม.	333.00	กก.	21.600	7,192.800	3.600	1,198.800	8,391.600	
	เหล็กเสริมคอนกรีต SD.40 Dia 20 มม.	37.48	กก.	21.250	796.450	3.600	134.930	931.380	
	ลวดผูกเหล็ก	11.11	กก.	28.420	315.750	-	-	315.750	
	ก๊อบจับสลิง ขนาด 3/8"	24.00	ชุด	21.000	504.000	-	-	504.000	
	ลวดสลิง ขนาด 10 มม.	26.00	ม.	68.000	1,768.000	-	-	1,768.000	
	รวมงานโครงสร้างวางถังบำบัด				38,617.720		12,136.360	50,754.080	


 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 
 อนุมัติโดย: 

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia. 0.60 ม.	1.00	ท่อน	448.800	448.800	60.000	60.000	508.800	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 เมตร	1.72	ลบ.ม.	-	-	112.000	192.640	192.640	
	ชุดดิน-ถมกลับ	0.08	ลบ.ม.	508.330	40.670	104.000	8.320	48.990	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	2,410.000	192.800	327.000	26.160	218.960	
	คอนกรีตหยาบ	0.76	ตร.ม.	-	-	139.000	105.640	105.640	
	ค่าแรงไม้แบบ	0.61	ตร.ม.	350.000	212.800	-	-	212.800	
	ไม้แบบ	0.18	ลบ.ฟ.	240.000	43.780	-	-	43.780	
	ไม้โครง	0.15	กก.	27.350	4.160	-	-	4.160	
	ตะปู	0.04	ลบ.ม.	1,600.000	64.000	327.000	13.080	77.080	
	ปูนทราย								
	รวมงานวางท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia. 0.60 ม.				1,007.010		405.840	1,412.850	








ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 เมตร ฝา ค.ส.ล.								
	ขุดดิน-ถมกลับ	2.78	ลบ.ม.	-	-	112.000	311.360	311.360	
	ทรายหยาบ	0.09	ลบ.ม.	508.330	45.750	104.000	9.360	55.110	
	คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	2,410.000	168.700	327.000	22.890	191.590	
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 ksc. พรงกระบอก	0.42	ลบ.ม.	2,420.600	1,016.650	327.000	137.340	1,153.990	
	ค่าแรงไม่แบบ	7.01	ตร.ม.	-	-	139.000	974.390	974.390	
	ไม้แบบ	5.61	ตร.ม.	350.000	1,962.800	-	-	1,962.800	
	ไม้โครง	1.68	ลบ.ฟ.	240.000	403.780	-	-	403.780	
	ตะปู	1.40	กก.	27.350	38.340	-	-	38.340	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.	35.43	กก.	21.850	774.150	4.400	155.890	930.040	
	ลวดผูกเหล็ก	1.06	กก.	28.420	30.210	-	-	30.210	
	ฉาบปูนชั้นมันเรียบ	3.40	ตร.ม.	81.000	275.400	92.000	312.800	588.200	
	ฝา ค.ส.ล. 1 ฝา								
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 210 ksc. พรงกระบอก	0.03	ลบ.ม.	2,420.600	72.620	327.000	9.810	82.430	
	ค่าแรงไม่แบบ	0.59	ตร.ม.	-	-	139.000	82.010	82.010	
	ไม้แบบ	0.47	ตร.ม.	350.000	165.200	-	-	165.200	
	ไม้โครง	0.14	ลบ.ฟ.	240.000	33.980	-	-	33.980	
	ตะปู	0.12	กก.	27.350	3.230	-	-	3.230	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ธานีเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	0.22	กก.	22.700	4.990	4.400	0.970	5.960	
	ลวดผูกเหล็ก	0.01	กก.	28.420	0.190	-	-	0.190	
	เหล็กขอบฝา 75 X 6 มม. และ เหล็กขอบรูยกฝาป่อ	3.53	กก.	28.490	100.570	10.000	35.300	135.870	
	รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60 เมตร ฝา ค.ส.ล.				5,096.560		2,052.120	7,148.680	






ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราษฎร์ชั้นเดิม)  
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

แบบเลขที่ S66041 , AR65036 , EE 66022 , M66014 , SN-66033  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)							-	







## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

## คณะกรรมการราคากลาง

- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
- สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
- แบบเลขที่ AR65036 รายการเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 3 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	6,097,512.00	1.07	6,524,338.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,524,338.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			6,524,000.00	**

  
(นายอภิศักดิ์ สรวีสูต)

  
(นายเพิ่มพูน มาลีหอม)


  
(นายพงศภัค มูลศาสตรสาทร)


  
(นางสาวจิตาภา ศรีเลิศ)

  
(นางสาวพัชรี เชื้อนแปด)

  
(นายอนันตชัย บุหงา)

  
(นายชาญณรงค์ แจ่มอึ้ง)

  
(นายมานอชัย ศรสุนทร)

  
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ปานนิม)

  
(นางสาวพนณิตา แดงสนิท)

  
(นางสาวรัชดาพร ศาลากิจ)





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)

แบบ ป.ร.4 (ข)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (โรงงาน สุราบางยี่ขันเดิม)

แบบเลขที่ AR65036

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								



 พล.ต.ท. ภิรมย์

 น.ส. ภิรมย์



