

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงาน กปร.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป สำนักงาน กปร.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๗๐๕,๑๑๗.๐๕ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงาน กปร.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๗๐๕,๑๑๗.๐๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔ (ก))
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอภิศักดิ์ สรวีสูตร 
 - ๗.๒ นางสาวสุธัญญา สีแวง 
 - ๗.๓ นางสาวณัฏฐ์วลัษ บุนนวงศ์สิน 
 - ๗.๔ นางสาวโสภิต สีนะเสน 
 - ๗.๕ นายสมชาย ทองดีเจริญ 
 - ๗.๖ นายหรรษวัฒน์ บัวชื่น 
 - ๗.๗ นางสาวนภัสวรรณ กรุทวงศ์ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ทะเบียนงานเลขที่ C-๐๐๓-๖๘

คำนวณราคาตามแบบ : แบบ ปร. ๔(ก) ปร. ๕ และ ปร. ๖ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน	๕,๗๐๕,๑๑๗.๐๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๕,๗๐๕,๑๑๗.๐๕	
	ตัวอักษร	(ห้าล้านเจ็ดแสนห้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)	

ลงชื่อ


 (นายอภิศักดิ์ สรวีสุดตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นางสาวสุธัญญา สีแวง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นางสาวณัชฎ์วณิช บุณยวงศ์สิน)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นางสาวโสภิต สีนะเสน)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสมชาย ทองดีเจริญ)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายหรรษวัฒน์ บัวชื่น)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นางสาวณภัทรวรรณ กรุทวงศ์)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานออกแบบและรายการ : สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน (สามเสน)

ทะเบียนงานเลขที่ C-๐๐๓-๖๘

แบบ ปร. ๔(ก) ที่แนบ มีจำนวน ๓ แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบเลขที่ : ๓๓๘๙๐๐๑๑, ๓๓๘๙๐๑-๓๓๘๙๐๔, ๓๓๘๙๐๕๑๑, ๓๓๘๙๐๖ -๓๓๘๙๐๘ (สถาปัตย์), EE๐๖๑๕๖ - EE๐๖๑๕๙ (ไฟฟ้า)


และ MDH-๒๓๔๒ - MDH-๒๓๔๓, MDP-๕๙๘ (ปรับอากาศ)

หน่วย : บาท

รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน	๔,๓๙๐,๕๗๘.๐๐	๑.๒๙๙๔	๕,๗๐๕,๑๑๗.๐๕	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
เงินประกันผลงานหัก ๑๐ %				
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมค่าก่อสร้าง ๕,๗๐๕,๑๑๗.๐๕

ลงชื่อ


(นายอภิศักดิ์ สรวีสุต)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นางสาวสุธัญญา ลีแวง)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางสาวณัชฌ์วณิช บุรณะวงศ์สิน)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางสาวโสภิต ลินะเสน)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายสมชาย ทองดีเจริญ)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายหรรษวัฒน์ บัวชื่น)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางสาวนภัสวรรณ กรุทวงศ์)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 1 และ 2 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทะเบียนงานเลขที่ : C-003-68

สำนัก/กอง : สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ : เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

แบบเลขที่ : 338900ก1, 338901 - 338904, 338905ก1,
338906 - 338908 (สถาปัตย์), EE06156 - EE06159 (ไฟฟ้า)
และ MDH-2342 - MDH-2343, MDP-598 (ปรับอากาศ)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท	
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานเตรียมการ								
1.1.1	ผ0 ผึงของเดิมทุบรื้อออกทั้งหมด	279.00	ตร.ม.	-	-	40.00	11,160.00	11,160.00	
1.1.2	ผ0 ผ่าของเดิมรื้อถอนออกทั้งหมด	563.00	ตร.ม.	-	-	25.00	14,075.00	14,075.00	
1.1.3	ป0 ประดูของเดิมรื้อออกส่งคืนต้นสังกัด	7.00	ชุด	-	-	85.00	595.00	595.00	
1.1.4	งานย้ายพร้อมขนเข้าที่ ครุภัณฑ์	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.1.5	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศชนิดท่อลม (Duct Type) จำนวน 2 เครื่อง และงานรื้อถอนท่อลมและหน้ากากกระจายลม จำนวน 6 จุด รื้อถอนออกส่งคืนต้นสังกัด	1.00	งาน	-	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	
	รวมราคางานลำดับที่ 1.1 งานเตรียมการ				-		91,830.00	91,830.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานฝ้าเพดาน								
	ผ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดมีพ้อยล์กันความร้อน หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ซีลายน 0.60x0.60 ม. #ฉาบทาสีรองพื้นปูนใหม่ 2 เที่ยว และทาสีน้ำพลาสติก ACRYLIC SHIELD 100%	563.00	ตร.ม.	490.00	275,870.00	105.00	59,115.00	334,985.00	
1.2.2	งานผนัง								
	ผ1 ผนังโครงเหล็กชุบซีลครุภัณฑ์แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนไฟหนาไม่ต่ำกว่า 12 มม. ทั้ง 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ ภายในปูนฉาบกันเสียง หน้า 100 มม.	209.00	ตร.ม.	7,972.00	1,666,148.00	160.00	33,440.00	1,699,588.00	
	ผ2 ผนังอาคารเดิมทาสีรองพื้นปูนเก่า 2 เที่ยว ทาทับด้วยสีพลาสติก ACRYLIC SHIELD 100% (ระบุขณะก่อสร้าง)	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ผ3 ผนังโครงอะลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATING) ความหนา 1.7 มม. กระฉกไล่สีขาดความหนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	3,139.00	21,973.00	-	-	21,973.00	
	บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมชุบโครมไนต์หนาไม่น้อยกว่า 15 ไมครอน ขนาด 0.10 ม. ความหนา 5 มม. คุณภาพมาตรฐาน มอก.284-2530 ระบุสีขณะก่อสร้าง ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบและตามกรรมวิธีของผู้ผลิต	319.00	ม.	230.00	73,370.00	69.00	22,011.00	95,381.00	
1.2.3	งานประตู - หน้าต่าง								
	ป1 ประตูบานเปิดพร้อมชุดติดตั้งประตูภายในและภายนอก ขนาด 1.20x2.80 ม. ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์อย่างดีครบชุด	5.00	ชุด	35,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00	
1.2.4	งานทาสี								
	ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 2 เที่ยว ทาทับด้วยสีพลาสติก ACRYLIC SHIELD 100% (ระบุขณะก่อสร้าง)	418.00	ตร.ม.	68.00	28,424.00	30.00	12,540.00	40,964.00	
	รวมราคางานลำดับที่ 1.2 งานสถาปัตยกรรม				2,270,785.00		127,106.00	2,397,891.00	

ต่อหน้า

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
1.3.1	งานบริภัณฑ์ไฟฟ้า								
1.3.1.1	แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (LC1)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	
1.3.1.2	แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (LC2)	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	
1.3.2	งานสายไฟฟ้าเมนพร้อมเดินสายพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด				-		-		
1.3.2.1	สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดจาก แหล่งจ่ายไฟฟ้าเดิมในพื้นที่ จ่ายให้แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (LC1), (LC2) สาย IEC 01 แรงดัน 450/750V 70°C ชนิดสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน PVC แกนเดียวไม่มีเปลือก ตาม มอก.11 เล่ม3-2553				-		-		
	- สาย IEC 01 ขนาด 70 ตร.มม.	280.00	เมตร	338.00	94,640.00	45.00	12,600.00	107,240.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 50 ตร.มม.	200.00	เมตร	268.00	53,600.00	40.00	8,000.00	61,600.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม.	70.00	เมตร	75.00	5,250.00	20.00	1,400.00	6,650.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม.	50.00	เมตร	48.00	2,400.00	16.00	800.00	3,200.00	
1.3.2.2	ท่อร้อยสายไฟ ชนิดท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีแบบท่อโลหะหนาปานกลาง (IMC) ตาม มอก. 770-2565				-		-		
	- ท่อ IMC ขนาด Ø 1 1/4" (50 มม.)	120.00	เมตร	152.00	18,240.00	48.00	5,760.00	24,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
1.3.3	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ				-		-		
1.3.3.1	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน มอก.902 เล่ม 2(22)-2560 พร้อม Battery Charger ขนาด 7.0 AH ใช้กับหลอด LED ขนาด 2x9 วัตต์ 12 โวลต์	8.00	ชุด	4,200.00	33,600.00	165.00	1,320.00	34,920.00	
1.3.3.2	เต้ารับเดี่ยว เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน มีสายดินพร้อมม่านนิรภัย ติดตั้งในกล่องพลาสติก ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ 3 สาย มอก.166-2549	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	90.00	720.00	1,920.00	
1.3.3.3	สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียวแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมกล่อง และฝาครอบพลาสติก ติดตั้งจากพื้น 1.20 เมตร มอก.824-2551	23.00	ชุด	70.00	1,610.00	80.00	1,840.00	3,450.00	
1.3.3.4	เต้ารับคู่แบบฝังพื้น เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน และมีสายดินพร้อมม่านนิรภัย ตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ 3 สาย พร้อมกล่องและฝาครอบ	26.00	ชุด	1,800.00	46,800.00	265.00	6,890.00	53,690.00	
1.3.3.5	เต้ารับคู่ เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน มีสายดินพร้อมม่านนิรภัย ติดตั้งในกล่องพลาสติก ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์ 3 สาย มอก.166-2549	74.00	ชุด	200.00	14,800.00	90.00	6,660.00	21,460.00	
1.3.3.6	Isolator Switch 1 เฟส ขนาด 30 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมกล่องพลาสติก สำหรับเครื่องปรับอากาศ	7.00	ชุด	600.00	4,200.00	110.00	770.00	4,970.00	
1.3.3.7	สายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งครบชุด 'สาย IEC 01 แรงดัน 450/750V 70°C ชนิดสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน PVC แกนเดียวไม่มีเปลือก ตาม มอก.11 เล่ม3-2553				-		-		
	- สาย IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม.	940.00	เมตร	30.00	28,200.00	12.00	11,280.00	39,480.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม.	1,110.00	เมตร	20.00	22,200.00	10.00	11,100.00	33,300.00	
	- สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	1,640.00	เมตร	12.00	19,680.00	7.00	11,480.00	31,160.00	
1.3.3.8	ท่อร้อยสายไฟ ชนิดท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีแบบท่อโลหะบาง (EMT) ตาม มอก.770-2533				-		-		
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2" (15 มม.)	760.00	เมตร	31.00	23,560.00	22.00	16,720.00	40,280.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4" (20 มม.)	470.00	เมตร	45.00	21,150.00	24.00	11,280.00	32,430.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	ข้อสังเกต
รวมราคางานลำดับที่ 1.3 งานระบบไฟฟ้า					459,130.00		112,620.00	571,750.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท	
1.4	งานระบบปรับอากาศ								
	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ ขนาด 13,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	49,309.00	49,309.00	-	-	49,309.00	
	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ ขนาด 24,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	69,383.00	69,383.00	-	-	69,383.00	
	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ ขนาด 36,000 บีทียู	4.00	เครื่อง	80,593.00	322,372.00	-	-	322,372.00	
	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดใต้ฝ้า อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 50 CFM	3.00	เครื่อง	3,470.00	10,410.00	1,041.00	3,123.00	13,533.00	
	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดใต้ฝ้า อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 70 CFM	2.00	เครื่อง	4,190.00	8,380.00	1,257.00	2,514.00	10,894.00	
	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดใต้ฝ้า อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 100 CFM	1.00	เครื่อง	4,830.00	4,830.00	1,449.00	1,449.00	6,279.00	
	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดใต้ฝ้า อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 120 CFM	1.00	เครื่อง	5,460.00	5,460.00	1,638.00	1,638.00	7,098.00	
	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดใต้ฝ้า อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 250 CFM	2.00	เครื่อง	9,640.00	19,280.00	2,892.00	5,784.00	25,064.00	
	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดใต้ฝ้า อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 300 CFM	1.00	เครื่อง	10,800.00	10,800.00	3,240.00	3,240.00	14,040.00	
	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แบบติดใต้ฝ้า อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 360 CFM	2.00	เครื่อง	13,900.00	27,800.00	4,170.00	8,340.00	36,140.00	
	งานย้ายท่อลมและหน้ากากกระจายลมของเครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลม (Duct Type) จำนวน 3 จุด, งานร้อยท่อและติดตั้งกลับเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง (Wall Type) จำนวน 1 เครื่อง, งานย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบ Variable Refrigerant Volume จำนวน 3 เครื่อง และงานเดินท่อสารทำความเย็นและระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทางใหม่ จำนวน 6 เครื่อง	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้ง Condensing Unit เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
	งานเดินท่อร้อยสายระบบปรับอากาศ				-		-	-	
	Hard Drawn Copper tube 3/8" TYPE "L"	280.00	เมตร	150.00	42,000.00	30.00	8,400.00	50,400.00	
	Hard Drawn Copper tube 5/8" TYPE "L"	280.00	เมตร	280.00	78,400.00	65.00	18,200.00	96,600.00	
	Insulation 3/8" Thick 3/4"	280.00	เมตร	80.00	22,400.00	15.00	4,200.00	26,600.00	
	Insulation 5/8" Thick 3/4"	280.00	เมตร	120.00	33,600.00	16.00	4,480.00	38,080.00	
	PVC 3/4"	60.00	เมตร	60.00	3,600.00	25.00	1,500.00	5,100.00	
	PVC 1"	45.00	เมตร	90.00	4,050.00	25.00	1,125.00	5,175.00	
	PVC 1-1/4"	30.00	เมตร	120.00	3,600.00	25.00	750.00	4,350.00	
	Insulation 1" Thick 1/2"	60.00	เมตร	65.00	3,900.00	16.00	960.00	4,860.00	
	Insulation 1-3/8" Thick 1/2"	45.00	เมตร	80.00	3,600.00	18.00	810.00	4,410.00	
	Insulation 1-5/8" Thick 1/2"	30.00	เมตร	90.00	2,700.00	20.00	600.00	3,300.00	
	สารทำความเย็น	1.00	งาน	69,600.00	69,600.00	20,880.00	20,880.00	90,480.00	
	ท่อลม (Duct)	1.00	งาน	245,300.00	245,300.00	73,590.00	73,590.00	318,890.00	
	ท่อ EMT ขนาด 1/2" (15 มม.)	250.00	เมตร	31.00	7,750.00	22.00	5,500.00	13,250.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	รวมราคางานลำดับที่ 1.4 งานระบบปรับอากาศ				1,143,524.00		185,583.00	1,329,107.00	
	รวมราคางานทั้งหมด				3,873,439.00		517,139.00	4,390,578.00	
						Factor F		1.2994	
						รวมค่าก่อสร้าง		5,705,117.05	

Dr. R.  นิตยา ฐิติ

วิวัฒน์ วัฒน

 พงษ์สิทธิ์